



合肥83项重点工程建设按下“快进键” 畅通北二环6月份具备全线通车条件



合肥市重点局在建83项工程陆续全部复工复产。在市民身边，畅通二环北环、广德路、习友路等社会关注度高的在建路桥工程按下快进键，掀起大建设新高潮，力争早日完工还路于民。 ■ 刘燕燕 记者 祝亮 文/图

畅通二环(合武铁路-当涂路)工程 6月份具备全线通车条件

畅通二环(合武铁路-当涂路)一二三标2月20日后陆续复工，管理人员已全部到岗，工人已返岗约300人。畅通二环(合武铁路-当涂路)1标段西起合武铁路，东至板桥河桥，全长约3.35公里，与凤淮路、颍上路、蒙城北路、合瓦路、利辛路、阜阳北路、嘉山路7条既有道路相交。

高架桥段自颍上路以西约290米处起桥，向东连续跨越颍上路、蒙城北路、利辛路、阜阳北路、嘉山路后在嘉山路以东约200米处落地，全长约2.3公里。高架桥主桥标准段宽25.0米，双向6车道。在北二环与阜阳路交汇处设置互通立交一座；在蒙城北路西侧设置1组平行上下匝道，共计8条匝道。在凤淮路西侧新建一座人行天桥。

畅通二环(合武铁路-当涂路)工程2标段全长约2.68公里，呈东西走向，西起板桥河，东至龙门岭路东侧100米，规划为城市快速路，道路红线宽60米，绿线宽20米，板桥河至新蚌埠路段采用地面快速路+辅道，新蚌埠路下穿维持现状，新蚌埠路至终点为高架快速路+地面系统形式。

畅通二环(合武铁路-当涂路)工程3标段从龙门岭路至当涂路，道路长约2.475公里，为城市快速路，红线宽度60米，绿线20米，为高架快速路+地面系统的形式，快速路设计速度80千米/时，地面系统采用主干路标准设计，设计时速50千米/时，辅道设计时速40千米/时。桥梁工程包括主线高架、铜陵路立交等内容。

目前工程整体进展顺利，1、2标段主线桥梁主体结构已全部完成，正在进行防撞护栏、桥面铺装、匝道桥等施工，3标段主线桥现浇梁完成96%。预计到了今年6月份，畅通二环北环东段主线桥梁具备全线通车条件。8月份，全线地面道路系统计划完工。

广德路道路工程 即将迎来跨南淝河段桥梁主桥顶推

广德路道路工程2月21日已全面复工，目前管理人员已全部到岗，工人到岗150人。

广德路(长江东路-巢水路)北起长江东路，南至巢水路，全长532.488米，设计速度50千米/时，规划红线宽40米。广德路(乐水路-和平路)段道路北起乐水路，南至和平路，全长约870米(含现状乐水路以北改造长度200米)，设计速度50千米/时，规划红线宽40米。广德路(裕溪路-巢湖南路)段北起裕溪路，南至巢湖南路，全长约2200米，设计速度50千米/时，裕溪路至桃花潭路红线宽45米，桃花潭路至巢湖南路红线宽53米。



合肥畅通二环(合武铁路-当涂路)工程建设现场

其中，跨南淝河段桥梁总长661米，共5联。由主桥、北岸引桥及南岸引桥三部分组成，主桥桥长230米，桥宽53米，采用非对称无推力钢拱桥，北岸引桥、南岸引桥总长431米，采用上下行两幅桥布置，单幅桥宽24.5米，采用现浇预应力混凝土连续箱梁桥。

目前，广德路(长江东路-巢水路)段除长江东路与巢水路交口，其余部分已施工完成；广德路(乐水路-和平路)段正在进行收尾施工，广德路与乐水路交口已完工放行；广德路(裕溪路-巢湖南路)段正在进行桥梁顶推支架拼装焊接，计划2021年2月28日进行跨南淝河段桥梁主桥顶推工作。

习友路等市政项目 全面复工，现场安全持续可控

除此之外，习友路(石莲南路-文曲路)、天津路(花园大道-锦绣大道)、铜陵北路下穿合肥东编组站、深圳路(徽州大道-环湖北路)、引江济淮(合肥段)3座市政桥梁等11个市政工程已全面复工。

为了保障大建设又快又好推进，按照合肥市重点局的要求，各项目复工后会组织一次安全检查工作，主要为排除现场大型设备、用电、临边防护及其他安全隐患，保障复工后现场安全持续可控。

同时，工地对疫情防控毫不松懈。严格排查工人出发地和行程；现场监督检查疫情防控各项工作是否落实到位，每日一报，确保各项目复工后的疫情防控工作严格、有效；进一步严格落实进场施工人员扫码、戴口罩、测温等工作，合格者进入，发现发热人员及时登记、上报。现场提供储备充足的消毒液、口罩、体温枪等防疫物资，定期组织消毒。

相关新闻

合肥这两段道路 下月起封闭施工一年半

星报讯(记者 唐朝) 昨日，合肥市公安局交通警察支队、合肥市重点工程建设管理局发布了《关于畅通二环(西南环)金寨路、合作化路节点工程建设期间合作化路北向东、金寨路北向东至南二环匝道封闭施工公告》。根据建设计划，合肥市将对合作化路北向东、金寨路北向东至南二环匝道进行封闭。

根据本次发布的《公告》，道路具体封闭信息为：2021年3月1日0时至2022年9月25日封闭合作化路北向东、金寨路北向东至南二环匝道。

施工期间，合作化路由北向东车辆可在休宁路提前下桥，通过休宁路进行绕行。金寨路由北向东车辆可在望江路提前下桥，通过望江路进行绕行。过往车辆驾驶人经过施工区域及周边道路时请按交警部门设置的交通提示牌慢行通过，并注意行车安全。

市场星报 公益广告

垃圾分类 从我做起

垃圾分类处理，文明社会靠你我共建

